

ZAPYTANIE nr 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn”

Pytania:

1/Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania (aktualny przez okres trwania budowy), jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

2/ Zwracamy się o potwierdzenie, iż podczas realizacji zadania dla nawierzchni bitumicznej będą miały zastosowanie Wytyczne Techniczne WT-1, WT-2 2010.

3/ Zwracamy się o potwierdzenie iż pod chodnikami należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową (zgodnie z załącznikiem nr 12)

Dot. Przebudowa ulicy Nadstawnej T0-T2

1/ Zwracamy się o udostępnienie wykazu powierzchni zjazdów.

2/ Zgodnie z przedmiarem, na wjazdach należy ustawić krawężniki najazdowe 15x22, zaś w przekroju normalnym, krawężniki 15x30 ułożone na płask, które rozwiązanie przyjąć do kalkulacji?

Dot. Przebudowa drogi gminnej Nr 104233B Niećkowo – Wąsosz do granicy gminy

1/ Zwracamy się o załączenie do dokumentacji projektowej szczegółów konstrukcyjnych wykonania zjazdów.

Szczuczyn, dnia 31.03.2016 r.

Gmina Szczuczyn
ul. Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.02.2016

Zainteresowani oferty

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 2 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedzi:

1. Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę oraz aktualne zgłoszenie wraz z pismem stwierdzającym brak zastrzeżeń co do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Zamawiający potwierdza, iż dla nawierzchni bitumicznej będą miały zastosowanie Wytyczne Techniczne WT-1, WT-2 2010.
3. Zamawiający potwierdza, iż pod chodnikami należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową dla całego zadania, zgodnie z zapisami przedmiaru.
4. Uszczegóławiając opis techniczny, Zamawiający informuje, iż pobocza na całej długości drogi należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Dot. Przebudowa ulicy Nadstawnej T0-T2:

1. Zamawiający informuje, że powierzchnia zjazdów wynika z dokumentacji technicznej, a co za tym idzie należy je wykonać zgodnie z dokumentacją.
2. Zamawiający informuje, iż krawężnik najazdowy na wjazdach należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj. krawężnik 15x30 ułożony „na płask”.

Dot. Przebudowa drogi gminnej Nr 104233B Nieckowo – Wąsosz do granicy gminy:

1. Zamawiający informuje, że część zjazdów została opisana w pkt 4.5 opisu technicznego, pozostałe zjazdy należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz szerokości 4 m. Zamawiający nie posiada szczegółów wykonania poszczególnych zjazdów.

W związku z faktem, iż udzielona odpowiedź nie modyfikuje znacząco treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

GMINA SZCZUCZYN
pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
NIP 719-155-67-22
REGON 450669766

BURMISTRZ

mgr Artur Kuczyński